

Anlægsentreprise på Odense Letbane

Kategori: Anlæg

Periode: 07.2018 - 11.2019

Bygherre:

Odense Letbane (Totalentreprenør: CME-konsortiet Comsa/Munck/Efacec)

Odeons Kvarter 18

5000 Odense C

Entrepriseform: Hovedentreprise

Entreprisepåtegning: Kr. 200.000.000,-

Sted:

Odense



-fordi infrastruktur skaber værdi



Anlægsentreprise på Odense Letbane

Denne reference omhandler anlægsentreprisen på Odense Letbane, som Munck Havne & Anlæg a/s udfører.

Anlægsentreprisen omhandler primært udgravning til Letbanens 14,5 kilometer lange tracé. Dertil står Munck for etablering af afvanding og trækrør samt indbygning af bærelag, som afsluttes med et betonrenselag.

Efterfølgende trækkes strøm og skinner lægges (af anden entreprenør).

Slutteligt leverer Munck den sidste finish med såning af græs, asfaltering samt flisebelægning omkring banen samt fliser, kantsten og asfalt på strækningens i alt 26 stationer.

Entreprisen stiller særdeles høje krav til trafikhåndtering, logistik og koordinering samt særlig hensyntagen til byens beboere og færdende.

Mængder:

- Trafikhåndtering på Letbanens 14.500 m lange tracé
- Betonrenselag: 10.150 m³
- Bundsikring: 55.000 m³
- Stabilt grus: 5.000 m³
- Opgravning og bortskaffelse af jord: 115.000 m³
- Kabel trækrør: 105.000 m
- Afvanding: 30.000 m
- Udlægning og såning af muld: 64.000 m²
- Støttevæg : 700 m²
- Håndtering af trafikryds: 55 vejkryds



-fordi infrastruktur skaber værdi