# ÆrøXpressen - Nye færgelejer

Kategori: Vandbygning og fundering

Periode: 02.2019 - 09.2019

Bygherre:
ÆrøXpressen
Bymøllevej 3
5960 Marstal

Rådgiver:
Orbicon
Hollufgårds Allé 1-3
5260 Odense S

Entrepriseform: Totalentreprise

Entreprisesum: Kr. 8.000.000,-

MUNCK HAVNE & ANLÆG

-fordi infrastruktur skaber værdi



## Projektbeskrivelse

Nærværende totalentreprise omhandler etableringen af nye færgelejer for ÆrøXpressen i hhv. Rudkøbing og Marstal Havn. I havnene erstattes de eksisterende færgelejer af to helt nye færgeleje-konstruktioner, som tilpasses ÆrøXpressens færgeoverfart til og fra de to søfartsbyer. Munck Havne & Anlæg varetager såvel projekteringen som udførelsen af opgaven. Med specialudstyr udføres på entreprisen både spuns- og pæleramning - dette både fra land og vand. Ramningen af spuns via søsiden foretages fra flåde med en rammemaskine/kran. Dertil udføres betonarbejde i forbindelse med etablering af fendersystem, og helt nye broklapper med tilhørende hydrauliksystem til mekanisk styring af broklapperne leveres og monteres. Slutteligt indebærer opgaven en række jord-, kloak- og belægningsarbejder.





MUNCK HAVNE & ANLÆG

-fordi infrastruktur skaber værdi