

# Nyborg Torv - Nyt byrum

Kategori: Byrum, belægninger og LAR

Periode: 10.2019 - 11.2020

Bygherre:

Slots- og Kulturstyrelsen - v/ Michael Jacobsen  
H. C. Andersens Boulevard  
1553 København V

Entrepriseform: Hovedentreprise

Entreprisenum: Kr. 20.000.000,-



-fordi infrastruktur skaber værdi



## Projektbeskrivelse

Projektet omfattede en større renovering af Nyborg Torv og varen del af et større renoverings- og udbygningsprojekt, som udføres på og omkring Nyborg Slot. Grundet byens royale historik tiltrak projektet sig stor opmærksomhed fra arkæologer, der gjorde mange spændende fund i forbindelse med udgravninger. Den oprindelige brostensbelægning blev bl.a. afdækket, ligesom der blev fundet fundamenter til middelalderhuse, vandrør fra 1500-tallet samt en vej fra 1200-tallet, med hjulspor fra datidens hestevogne. Disse fund indgår nu i Torvets endelige fremtoning og bl.a. blev de udgravede brosten genbrugt i Torvets nye belægning.

Eftersom arbejdet blev udført i Nyborg centrum, blev der stillet særlige krav til logistik og trafikafvikling i området omkring torvet, således at byens borgere blev påvirket mindst muligt under udførelsen. Det nye torv Torv stod færdigt i november 2020 som et smukt multifunktionelt byrum med belægning i nordisk granit, inspireret af den oprindelige turneringsplads, Christian 3. etablerede midt i 1500-tallet.

### Indsatser:

- Betonarbejder: Armeret betonplade under vandkunst, vandreservoir, lyslederbrønde og juletræsfundamenter.
- Bro-lægningsarbejder: Ca. 5.000 m<sup>2</sup> bestående af diverse granitsten, primært brosten.
- El-arbejder: Hæve/sænke teknikbrønde, belysningsamaturer og gadelysmaster, teknikrum med div. strømtilslutninger til vandkunst og teknikbrønde.
- Kloak- og afvandringsarbejder: Olieudskiller, sandfang, større beton rørbassin, dræn: 600 lbm inkl. brønde, spildevandsledninger, regnvandsledninger og trækrør.
- Rydningsarbejder, beplantning og vandkunstteknikarbejder.