

Høje Taastrup - Bornholms Allé

Kategori: Trafikal infrastruktur

Periode: 10.2019 - 06.2020

Bygherre:
Høje-Taastrup Kommune

Rådgiver:
Rambøll
v/ Johannes Stevnbak Andersen

Entrepriseform: Hovedentreprise

Entreprisenummer: Kr. 42.500.000,-

Sted:
Høje Taastrup



-fordi infrastruktur skaber værdi



Projektbeskrivelse

Nærværende projekt er en del af de arbejder, der varetages i forbindelse med den ambitiøse byudvikling i området mellem Høje Taastrup Station, City2 og Skåne Boulevard i Høje Taastrup C. I hovedentreprise udfører Munck Havne & Anlæg opbrydning af eksisterende Blekinge Boulevard nord og etablering af Ny Blekinge Boulevard for dobbeltrettet trafik. Herunder nyt signalanlæg ved Post-gade/Ny Blekinge Boulevard og Carl Gustavs gade/Ny Blekinge Boulevard samt klargøring af Hveen Boulevard til det nye kryds Hveen Boulevard/Ny Blekinge Boulevard og Hveen Blvd. / Indkørsel CITY 2. Ydermere omfatter entreprisen etablering af nyt tracé for Postgade samt nedbrydning af to broer og tilfyldning af viadukt til omkringliggende terræn. Ligeledes indeholder entreprisen ledningsarbejder for kloak og regnvand fra byggefeltet.

Hovedmængder og indsatser i projektet:

Vej og belægningsopbygning

- 31.500 m² asfalt
- 10.500 m granitkantsten
- 4.000 m² betonbelægningssten
- 17.000 m³ Bundsikringsgrus, levering og indbygning
- 35.500 m² Stabiltgrus, levering og indbygning

Jordarbejder

- 35.000 m³ Råjord, afgravning og bortkørsel til internt depot

Afvanding

- 3.000 m dræn
- 2.800 m tætte-ledninger
- 200 stk. brønde
- 200 stk. tilslutninger til eksisterende afvanding
- 1.600 m Annullering af eksilerende ledninger

Konstruktioner

- 700 m autoværn
- 70 stk. lysmaster
- 2 stk. Nedrivning af bro

