

Taulov Dry Port

Kategori: Byrum, belægninger og LAR

Periode: 01.2020 - 07.2020

Bygherre:

Taulov Dryport A/S / Totalentreprenør DS
Flexhal A/S.

Kontakt: Taulov Dryport - Torben Larsen, Mail:
tbl@adp-as.dk, Tlf.: 29692033

Entrepriseform: Fagentrepriser med
mængdeansvar

Entreprisenum: Kr. 50.000.000,-

Sted:

Fredericia



-fordi infrastruktur skaber værdi



Projektbeskrivelse

Munck Havne & Anlæg er ansvarlig for udførelse af jord, kloak, belægning og fundamentsarbejder i forbindelse med opførelse af 58.700 m² lager- og logistikejendomme i Taulov Dry Port. Arbejderne er en del af et stort lager- og logistikbyggeri, som får en unik beliggenhed centralt i ét af Danmarks største transportknudepunkter og samtidig er blandt de største byggerier i Danmark inden for lager og logistik. Der udføres 3 bygninger på samlet 58.700 m² og byggemodne ca. 100.000 m² med belægninger og fundamenter samt 50.000 m² til arkitektonisk udformede jordvolde med beplantning. Hertil diverse støttemure og forsyningskabler mv. samt sideudvidelse af eksisterende veje.

Udvalgte hovedmængder:

- 350.000 m² jordforbedring med kalkstabilisering
- 150.000 m³ terrænregulering/jordflytning
- 40.000 m² belægningssten
- 12.500 m² asfaltbelægning
- 8.500 m ledningsarbejder, indvendige og udvendige Ø110-Ø1200, herunder 725 m linje afvanding
- 130 stk. brønde, herunder pumpebrønd og afspærringsventiler
- 90.000 m³ bundsand
- 30.000 ton klippegranit
- 400 m insitu kantsten
- 5.000 m stribefundamenter
- 250 stk. punktfundamenter
- 1.750 m² terrændæk



-fordi infrastruktur skaber værdi