

Schüttesvej i Horsens - Udvidelse

Kategori: Trafikal infrastruktur

Periode: 09.2020 - 11.2021

Bygherre:
Horsens Kommune

Entrepriseform: Hovedentreprise

Entreprisenum: Kr. 78.000.000,-

Sted:
Schüttesvej, Horsens



-fordi infrastruktur skaber værdi



Projektbeskrivelse

Projektet omfattede en udvidelsen af Schüttesvej fra 2 til 4 kørebaner. Projektet var komplekst, da der i tillæg til sideudvidelsen skulle udføres en række andre arbejder, herunder:

- Udvidelse af dæmning i Bygholm sø samt ny sluse og fisketrappe
- Spunsning i Bygholm sø
- Spunsning og støbning af ny stitunnel under Schüttesvej
- Etablering af ny vejbro ifm. etablering af ny stitunnel under Schüttesvej
- Krydsombygninger
- Kloakseparering (forberedelse af hovedledninger til senere kloakseparering)

Referencen er relevant for nærværende projekt, da den viser erfaring inden for alle fire opgavetyper, som By & Havn stiller krav om, i forbindelse med afgivelse af tilbud på Byggemodning af Enghave Brygge Syd, og har en omsætning over 50 mio. DKK.

Udvalgte hovedmængder:

- Jordafgravning: 35.000 m³
- Levering og indbygning af letklinker og fiberdug: 3.500 m³
- Nedbringning af stålspons: 4.000 m²
- Sammensvejste Ø1600 og Ø1800 plastrør: 200 m
- SG: 35.000 m²
- Bundsand: 20.000 m³
- Beton: 300 m³
- Betonpæle: 770 lbm
- Asfalt: 80.000 m²
- Kantsten: 6.000 m
- Afvandingsledninger: 7.000 m
- Brønde: 350 stk.
- Vand- og gasledning: 1.000 m

Entreprisen er den første i kommunens 2030-plan.



-fordi infrastruktur skaber værdi