

Byudvikling Høje-Taastrup - Enterprise G

Kategori: Byrum, belægninger og LAR

Periode: 08.2020 - 01.2022

Bygherre:

Arealudviklingsselskabet Høje-Taastrup P/S
(Kontaktperson: Peter Zøllner-Manly, tlf: 2310 3304)

Entrepriseform: Hovedentreprise

Entreprisenum: Kr. 38.000.000,-



-fordi infrastruktur skaber værdi



Beskrivelse af projektet

Høje-Taastrup Kommune igangsatte en ambitiøs udviklingsplan for Høje Taastrup C, som betød, at området mellem City2 og Høje Taastrup Station skulle udvikles til en ny sammenhængende, mangfoldig og levende bydel.

Nærværende projekt omhandlede opbygning af et nyt parkstrøg, der skulle agere bindeled mellem City2 og Høje Taastrup Station.

Projektet indbefattede opbrydning af befæstede arealer og efterfølgende opbygning af parkstrøget inklusiv etableringen af Danmarks længste skaterrampe. I forbindelse med parkstrøget har Munck anlagt en kombineret cykel- og gangsti med en længde på 750 meter. Der blev udført jordarbejder i form af afgravning, jordhåndtering og terrænmodellering.

Projektet indeholdt store mængder afvandringsarbejder, herunder kloakledninger inkl. kloakseparering og støbningen af et større nedsivningsbassin på 1.000 m², der i tilfælde af store regnmængder tilbageholder vandet og derved mindsker sandsynligheden for oversvømmelser. Tilsvarende blev der anlagt et nyt regnvandsbassin. Som en del af projektet blev der udført 2300 m² insitustøbte armerede betonbelægninger med kostede overflader, der stillede store krav til flot finish.

Munck har varetaget trafikhåndteringen på projektet, hvor især håndteringen af bløde trafikanter har været i fokus, da al blød trafik mellem Høje Taastrup Station og City2 er blevet omlagt.

Udvalgte hovedmængder:

- Jordmængder afgravet 15.000 m³
- 1.000 m² nedsivningsbassin
- 2.000 lbm kloakledninger
 - 0-3 meters dybde 1600 meter
 - 3-9 meter dybde 400 meter
- 24.000 m² vejkasse
- 5.000 m² asfalt, (p-pladser og stier)
- 2.450 m² Granitbelægning
- 450 lbm stålkanten
- 2300 m² insitustøbte armerede betonbelægninger