

# Tingbjerg Etape 1 - Byggemodning

Kategori: Byrum, belægnings og LAR

Periode: 10.2023 - 05.2028

Bygherre:  
Tingbjerg JV K/S

Entrepriseform: Hovedentreprise

Entreprisenum: Kr. 175.000.000,-



-fordi infrastruktur skaber værdi



## Beskrivelse af projektet

Bydelen Tingbjerg i København skal gennemgå en transformationsproces fra at være et udsat boligområde, til et attraktivt og naturskønt område med blandede boliger og familier. Med henblik på at opnå denne transformation, opføres der bl.a. 400 rækkehuse, der etableres i grønne områder mellem eksisterende boligblokke.

Munck Havne & Anlæg er ansvarlige for at udføre byggemodningen til de kommende boliger, hvilket bl.a. inkluderer etablering af forsyningsledninger til vand- og spildevand, regnvand samt fjernvarme mv. Muncks arbejder omfatter ydermere belægningsarbejder i projektområdet, herunder belægningsarbejder, udgravning af jord, terrænregulering samt vejarbejder. Arbejderne udføres etapevis, og der byggemodnes samlet 19 byggefeltet.

Da arbejderne udføres i et tæt bebygget område, er der særlig fokus på at tilrettelægge arbejderne, så borgernes hverdag forstyrres så lidt som muligt og der lægges kontinuerligt vægt på en god borgerinddragelse. Samtidig er Munck ansvarlige for trafikhåndteringen i udførelsesperioden.

Udvalgte hovedmængder:

- Fjernvarme: 6.900 lbm
- Drikkevand: 3.490 lbm
- Spildevand: 4.850 lbm
- Afvanding: 4.725 lbm
- Jordarbejder: 70.000 m<sup>3</sup>
- Bundsikring: 6.200 m<sup>3</sup>
- Stabilt grus: 17.135 m<sup>3</sup>
- Asfalt: 19.130 m<sup>2</sup>
- Belægningssten: 6.650 m<sup>2</sup>
- Teglklinker: 3.250 m<sup>2</sup>
- Kantsten: 2.265 lbm
- Rodvenligt bærelag: 1.630 m<sup>2</sup>



-fordi infrastruktur skaber værdi