

Tietgenbyen - Opførelse af Industrihal

Kategori: Byrum, belægninger og LAR

Periode: 01.2013 - 02.2016

Bygherre:

BOKA GROUP A/S. Kontakt: Henry Johansen,

Mail: henry@bokagroup.dk

C. F. Tietgens Boulevard 30

5220 Odense SØ

Rådgiver:

ALMBJERG A/S

Entrepriseform: Fagentreprise

Entreprisenummer: Kr. 35.000.000,-

Sted:

Tietgenbyen

M. P. Allerups Vej 45

5220 Odense SØ



-fordi infrastruktur skaber værdi



Projektbeskrivelse

I forbindelse med opførelsen af den 28.000 m² store industrihal har Munck Havne & Anlæg udført alle jord-, kloak- og belægningsarbejder inden for hallen samt på 23.000 m² belægningsarealer. Munck Havne & Anlæg stod for udførelse af alle kloakarbejder, hvor der blev lagt 1.500 meter kloak. Derudover stod Munck Havne & Anlæg for at etablere afvandingen på 23.000 m². Afvandingen blev udført ved etablering af 500 meter lufthavnsdræn.

Derudover udførte Munck Havne & Anlæg alle sribefundamenter og punktfundamenter til alle væggene og søjler til industrihallen. Til udstøbningen af fundamenterne blev der anvendt 3.500 m³ beton. Inde i industrihallen blev der udstøbt 28.000 m² industrigulve. Alle gulve blev udstøbt med laserstyret maskiner og derefter pudset. Til udstøbningen af gulvene blev der anvendt 5.100 m³ beton.

Munck Havne & Anlæg stod derudover for rejsning af alle væg- og dækelementer til industrihallen.