

# Nyborg Genbrugsstation

Kategori: Forsyningsinfrastruktur

Periode: 04.2017 - 03.2018

Bygherre:

Nyborg Forsyning & Service A/S. Kontakt: Søren Littrup Kristensen, Mail: slk@nfs.as, Tlf.: 63315085

Entrepriseform: Hovedentreprise

Entreprisenum: Kr. 15.000.000,-



-fordi infrastruktur skaber værdi



## Projektbeskrivelse

Nyborg Forsyning & Service A/S arbejdede med perspektiverne for en modernisering af den daværende genbrugsstation i Nyborg. Som følge af begrænsninger i pladsforhold og muligheder for udvidelse, valgte forsyningen at etablere en helt ny, tidssvarende og fremtidssikret, genbrugsstation.

Munck Havne & Anlæg varetog anlægsopgaven omkring den nye station, hvor der er taget højde for, at borgerne i fremtiden skulle kunne sortere mere affald og bruge mere plads. Af samme årsag blev der etableret flere områder, hvor der kan læses af i en nedsænket container eller ud over en rampe, således at tunge løft undgås og brugeroplevelsen optimeres.

### Hovedmængder:

- Bortskaffelse af 15.000 m<sup>3</sup> muld
- Regulering af 10.000 m<sup>3</sup> råjord
- Etablering af 600 m<sup>2</sup> vækstceller til regnvandshåndtering
- Plantning af 800 stk. planter
- Regnvandsledninger: 1500 lbm.
- Olieudskillere: 3 stk.
- Sætning af brønde: 150 stk.
- Bundsikring: 8.000 m<sup>3</sup>
- Stabilgrus: 5.000 m<sup>3</sup>
- Asfalt: 6500 m<sup>2</sup>
- Coloc sten: 9.000 m<sup>2</sup>
- Beton: 1.100 m<sup>3</sup>



-fordi infrastruktur skaber værdi